DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

OBJETO: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO LA SABANA AL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

No.	ITEM DE PAGO	PECIFICACION NEI PART.	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1			**PRELIMINARES**				**$ 4.268.692,00**
1,1	200,2,1	PART-1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	**3,66**	$ 1.164.877,00	$ 4.268.692,00
2			**EXPLANACIÓN**				**$ 4.943.727.384,00**
2,1	600.1.1	PART-2	Excavaciónes varias sin clasificar	m³	**25.025,00**	$ 83.772,09	$ 2.096.396.670,00
2,2	223.1	PART-4	Geotextil de refuerzo tipo para terraplenes reforzados con geosintéticos.	m²	**31.325,00**	$ 14.113,37	$ 442.101.212,00
2,3	311,1	PART-5	Mejoramiento de la subrasante (AFIRMADO)	m³	**12.075,00**	$ 199.190,85	$ 2.405.229.502,00
3			**SUB BASES Y BASES**				**$ 2.773.993.360,00**
3,1	320,2,1	PART-7	Sub-base granular clase B (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, clase	m³	**6.965,00**	$ 244.994,91	$ 1.706.389.543,00
3,2	330,2,2	PART-8	Base granular clase B (Analizada para tipo NT2, de gradacion BG 40, clase B	m³	**3.990,00**	$ 267.569,88	$ 1.067.603.817,00
4			**PAVIMENTO ASFALTICO**				**$ 2.096.958.013,00**
4,1	420.1	PART-9	Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-40	m²	**24.500,00**	$ 3.261,15	$ 79.898.171,00
4,2	450,2	PART-10	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Compra de mezcla)	m³	**1.960,00**	$ 1.029.112,16	$ 2.017.059.842,00
5			**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 645.741.031,00**
5,1	600.1.1	PART-12	Excavaciones varias sin clasificar	m³	**748,00**	$ 83.772,09	$ 62.661.527,00
5,2	630.1.6	PART-13	Concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ	m³	**14,00**	$ 678.424,47	$ 9.497.943,00
5,3	640.1	PART-14	Acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa	kg	**9.841,30**	$ 9.462,36	$ 93.121.879,00
5,4	630.1.3.2	PART-15	Concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla	m³	**133,00**	$ 1.114.066,05	$ 148.170.785,00
5,5	661.1.2	PART-16	Tuberia de Concreto Reforzado 21MPA de 900mm	m	**204,00**	$ 1.190.118,71	$ 242.784.216,00
5,6	610.1	PART-17	Rellenos para estructuras	m³	**357,00**	$ 250.713,39	$ 89.504.681,00
6			**SEÑALIZACIÓN**				**$ 46.721.027,00**
6,1	710.1.1	PART-18	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	und	**30,00**	$ 651.519,64	$ 19.545.589,00
6,2	700.1	PART-19	Línea de demarcación con pintura en frío	m	**8.168,00**	$ 2.656,19	$ 21.695.736,00
6,3	701.1.2	PART-20	Tacha reflectiva (Analizado para tacha tipo a con adhesivo bituminoso y/o termoplástico)	und	**585,00**	$ 9.367,01	$ 5.479.702,00
						SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	**$ 10.511.409.507,00**
			COSTO INDIRECTO A.I.U			**14,23%**	**$ 1.495.337.405,29**
						ADMINISTRACION 8,23%	$ 864.652.834,87
						IMPREVISTOS 1,00%	$ 105.114.095,07
						UTILIDAD 5,00%	$ 525.570.475,35
						COSTO TOTAL OBRA	**$ 12.006.746.912,29**
						PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PAGA	$ 82.051.000,00
						PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 126.700.576,00
						CARACTERIZACIÓN	$ 3.351.239,50